

3.5.2011

Nyt ajankohtaista

Kuten moni varmaankin on havainnut, kaivuut etenevät Järilässä ripeää tahtia.

Maanrakennusurakoitsijamme K.Hemmilä Oy kaivaa runkoputkilinjoja maahan nyt lähinnä peltoalueilla, koska pian peltokaivuut keskeytyvät viljelytöiden takia. Silloin siirrytään piha-alueille kaivamaan talojohtoja ja kiinteistöpumppaamoja.

Toukokuun aikana asennetaan jo ensimmäiset pumppaamot pihoihin. Tämän vuoksi on nyt sopiva hetki pyytää sähköasentaja rakentamaan sähkön syötön valmiiksi. Kun urakoitsija tulee tontille asentamaan pumppaamoja, pitää pumppaamolla (merkkiripa kaivon lähellä) olla valmiina maakaapeli odottamassa. Kaapelia pitää olla riittävästi ylettyäkseen vietäväksi maan alta pumppukaivoon ja sieltä edelleen pumpun ohjauskeskukseen (n. 1,5m pylväs kaivon vieressä). Käytännössä kaapelia pitää olla n. 6 m ylimääräistä vyyhdillä ripan luona. Maakaapeli asennetaan maahan ohjeiden mukaan paikasta riippuen n. 0.5 m:n syvyyteen. Sen päälle n. 0,3 m:n syvyyteen asennetaan varoitusnauha, jossa lukee ”sähkökaapeli”. Syvyys voi olla pienempikin, jos voidaan olettaa, että kaapeli ei vaurioidu esim. puutarhatöiden yhteydessä. Nousu seinälle tulee suojata metallisella putkella tai kourulla riittävän korkealle. On järkevää piirtää kaapelista kartta tai ottaa kameralla kuvia asennuksesta. Dokumentit voisi tallentaa esimerkiksi sähkökeskukselle. Kaapeli on tyyppitään MCMK 4x2,5+2,5. Sulakekoko on 3 x 16 A.

Jos kaapeliasennus jostain syystä ei onnistu kaivuuhetkeen mennessä, on osuuskunta varautunut tilanteeseen siten, että urakoitsijalla on mukanaan kyseistä kaapelia ja sitä jätetään vyyhdille pumppaamoon niin paljon, että se ylittää kiinteistön seinälle. Osuuskunta laskuttaa kaapelin myöhemmin. Lopullinen sähköasennus tulee tehdä pumppuasennuksen kohtuullisen pian koekäytön tekemiseksi.

HUOM!

Kaapelia ei saa jättää jännitteiseksi, vaan sulakkeet kytkee osuuskunnan sähkömies vasta koekäytön yhteydessä.

Sakari Ryyppö 040 5576 399